



Бурштинська міська рада Івано-Франківської області

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ

Від 30 липня 2021 року
м.Бурштин

№ 06/16-21

Щодо умов прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади об'єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та об'єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

На підставі рішення Бурштинської міської ради від 02.03.2021 № 19/9-21 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської об'єднаної територіальної громади об'єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та об'єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»», керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Цивільним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 №1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», міська рада

вирішила:

1. Погодити умови, при яких буде здійснюватися безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади об'єкта соціальної інфраструктури державної форми власності, що знаходиться на балансі ВП «ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають у власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», а саме:

- клуб з залом на 800 місць, що розташований за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 47;
- споруда, споруди спортивні під літ. «І-ІІІ», що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49Г;
- павільйон спортивний, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49;
- насосна станція, що знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49В;
- басейн плавальний, що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 45.

2. Прийняття об'єктів, зазначених в пункті 1 цього рішення, у комунальну власність Бурштинської міської територіальної громади, буде здійснено після проведення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ремонту об'єктів, відповідно до актів дефектації (згідно додатків № 1, 2, 3).

3. Прийняття об'єкта соціальної інфраструктури: клуб з залом на 800 місць, що розташований за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 47 здійснюється на умовах залучення на договірних засадах коштів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для компенсації перед опалювальним сезоном 2021-2022 років витрат на забезпечення тепловою енергією цього об'єкту, згідно діючих тарифів.

4. Прийняття об'єкта соціальної інфраструктури: басейну плавального, що знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 45, здійснити при умові забезпечення повного функціонування басейну з приведенням у відповідність хлораторної системи та системи фільтрації.

5. Порядок залучення і використання коштів, що спрямовуються на компенсацію витрат на забезпечення тепловою енергією клубу з залом на 800 місць передбаченого у пункті 2 цього Рішення, визначити в окремих цивільно-правових договорах та додатках до них.

6. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Бандура).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака.

Міський голова

Василь Андрієшин

Додаток №1
до рішення міської ради
від 30.07.2021 № 06/16-21

ПОГОДЖЕНО
Директор ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС
комітету

_____ В.А. Хом'яков
_____ . _____ . 2021

ПОГОДЖЕНО
Міський голова виконавчого

Бурштинської міської ради
_____ В.М. Андрієшин
_____ . _____ . 2021

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Комбінат спортивних споруд, інвентарні - № 010000058151/0000,
№ 010000058164/0000, № 010000058150/0000

Приміщення тренерської :				
1	Очищення стін від покриття крейдою	м2	37,4	
2	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	57,4	
3	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	37,4	
4	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	37,4	колером
5	Очищення стін від покриття фарбою ПФ - 115	м2	20,7	
6	Фарбування стін фарбою ПФ-115	м2	20,7	колером
7	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2	
8	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	2	
9	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	2	
10	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	20,7	
11	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	20,7	
12	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	20,7	
13	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	20,7	
14	Фарбування поверхні дерев'яної підлоги фарбою ПФ-115	м2	20,7	колером
15	Фарбування плінтуса підлоги по контуру фарбою ПФ-115	м.пог/м2	17,7/1,4	колером
Приміщення федерації футболу :				
16	Очищення стін від покриття обоями	м2	58,2	
17	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	12,6	
18	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	45,6	
19	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	58,2	
20	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	58,2	колером
21	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2	
22	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	2	
23	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	2	
24	Зароблення швів між перекриттями розчином на основі Cerezit	м.пог	16,8	

25	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	21,2	
26	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	21,2	
27	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	21,2	
28	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	21,2	
29	Фарбування поверхні дерев'яної підлоги фарбою ПФ-115	м2	21,2	колером
30	Фарбування плінтуса підлоги по контуру фарбою ПФ-115	м.пог/м2	17,9/1,5	колером
Приміщення директорської :				
31	Очищення стін від покриття крейдою	м2	41	
32	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	34,1	
33	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	6,9	
34	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	41	
35	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	41	колером
36	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2	
37	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	2	
38	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	2	
39	Лакування паркетного покриття підлоги	м2	21	
40	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	21	
41	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	21	
42	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	21	
43	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	21	
44	Демонтаж і влаштування склопакетів віконних з двійним склом : - розмір склопакету 1940мм x 540 мм. 2 шт. - розмір склопакету 2270мм x 1240 мм. 1 шт.	шт/м2	3/4,92	
Приміщення конференцзалу :				
45	Очищення стін від покриття крейдою	м2	22,5	
46	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	21,6	
47	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	50,1	
48	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	22,5	
49	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	71,7	колером
50	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	31,5	
51	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	31,5	
52	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	31,5	
53	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	31,5	
54	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2	
55	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	2	
56	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	2	
57	Фарбування поверхні дерев'яної підлоги фарбою ПФ-115	м2	31,5	колером
58	Фарбування плінтуса підлоги по контуру	м.пог/м2	21,6/1,8	колером

	фарбою ПФ-115			
	Коридор навпроти федерації футболу :			
59	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	72,2	
60	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	72,2	колером
61	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	14,4	
62	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	14,4	
63	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2050x850 мм	шт/м2	6 /10,46	
64	Встановлення дверей металопласт , розмір 2050x850 мм.	шт/м2	6 /10,46	ліві/праві
65	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	5,95	
66	Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою	м2	5,95	
67	Фарбування відкосів дверних водоемульсійною фарбою	м2	5,95	
68	Фарбування плінтуса бетонного і підлоги по контуру фарбою ПФ-115	м2	5,3	колером
	Коридор виходу на II-ий поверх :			
69	Очищення стін від покриття крейдою	м2	43	
70	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	73,3	
71	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	43	
72	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	43	колером
73	Фарбування поверхні стін фарбою ПФ-115	м2	30,3	
74	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2050x850 мм	шт/м2	3 /5,25	
75	Встановлення дверей металопласт , розмір 2050x850 мм.	шт/м2	3 /5,25	ліві/праві
76	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	3	
77	Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою	м2	3	
78	Фарбування відкосів дверних водоемульсійною фарбою	м2	3	
79	Фарбування плінтуса бетонного і підлоги по контуру фарбою ПФ-115	м.пог/м2	18,8/1,9	колером
80	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,1	
81	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,1	
82	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,1	
83	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,1	
	Приміщення роздягальні зліва :			
84	Влаштування плінтуса-багета по периметру стелі	м.пог	5	
85	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	3,5	
86	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою (туалет)	м2	8,8	
87	Фарбування стін водоемульсійною фарбою (туалет)	м2	8,8	колером
88	Демонтаж і встановлення душової стійки з лійкою змішувача	шт	7	не гнучкий

89	Демонтаж і встановлення світильників стелі Армстронг	шт	4	
	Приміщення роздягальні справа :			
90	Очищення стін від покриття фарбою ПФ - 115	м2	8,6	
91	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	8,6	
92	Влаштування стін із плитки облицювальної	м2	9,1	
93	Очищення поверхні решіток від фарби і пофарбування ПФ-115	м2	0,4	
94	Демонтаж і встановлення душової стійки з лійкою змішувача	шт	8	не гнучкий
95	Демонтаж і встановлення світильників стелі Армстронг	шт	4	
96	Встановлення світильників закритого типу	шт	2	
	Підсобне приміщення І-го поверху :			
97	Влаштування поролонової підкладки 4 мм. під ламінат	м2	6,2	
98	Влаштування покриття підлоги із ламінату	м2	6,2	
99	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	10	
100	Зал важкої атлетики :			
101	Демонтаж і влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	20	
102	Демонтаж настилу існуючої дерев'яної підлоги	м2	20	
103	Влаштування цементної стяжки із розчину марки М-100 товщ.80 мм.	м2	20	
	Приміщення центру "Довіря" :			
104	Демонтаж дерев'яних віконних рам з коробкою, розмір 1500х900мм.висота	шт/м2	1 /1,35	
105	Встановлення вікон металопластикових , розмір 1500х900 мм.вис	шт/м2	1 /1,35	
106	Демонтаж дерев'яних віконних рам з коробкою, розмір 1500х1350мм.висота	шт/м2	2 /4,06	
107	Встановлення вікон металопластикових , розмір 1500х1350мм.вис	шт/м2	2 /4,06	
108	Влаштування відкосів вікон цементним розчином М-100	м2	3,2	
109	Шпаклювання відкосів віконних шпаклівкою	м2	3,2	
110	Фарбування відкосів віконних водоемульсійною фарбою	м2	3,2	
111	Демонтаж підвіконної дошки дерев'яної	м.пог	4,3	
112	Влаштування підвіконної дошки пластмасової , ширина 300 мм.	м.пог	4,3	
113	Демонтаж і встановлення умивальника в комплекті з ногою	компл	1	
114	Демонтаж умивальника	шт	1	
115	Влаштування умивальника з ногою	компл	1	
116	Встановлення змішувача до умивальника	шт	1	
117	Встановлення сифона для умивальника	шт	1	

118	Встановлення шлангів (голкових) підключення змішувачів для умивальника довж. 600 мм.	шт	2	
119	Встановлення кріплення умивальника	компл	1	
120	Влаштування манжета-переходу резинового з сифона в каналізаційну трубу ПВХ 50 мм.	шт	1	
121	Встановлення вентилів (кранів кульових) Ду 15 мм.	шт	2	
122	Демонтаж і встановлення унітаза в комплекті з бачком	компл	1	
123	Встановлення кранів Ду15 мм (шарових)	шт	1	
124	Встановлення шланга підключення унітаза, довж. 600 мм.	шт	1	
	Приміщення I-го поверху (суддівські) :			
125	Встановлення гнучкого шланга з лійкою для змішувача душу	шт	1	
126	Влаштування внутрішніх елементів бачка унітаза	компл	1	
127	Демонтаж і влаштування покриття підлоги із ламінату	м2	8,7	
	Фасад павільйону :			
130	Очищення штукатурки стін, що відшарувалася	м2	20	
131	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	20	
132	Штукатурення поверхні стін розчином марки М-100	м2	20	
133	Влаштування накрочки ("шуби") поверхні стін розчином марки М-100 з додаванням колеру	м2	80	
134	Демонтаж по вертикалі стіни пластмасової труби Ду 100 мм	м.пог	7	
135	Встановлення ринви водостічної пластикової в комплекті з воронкою, муфтами.кронштейнами	м.пог/компл	7 / 1	
136	Встановлення труб водостічних пластмасових Ду 100 мм. в комплекті з колінами, муфтами, кронштейнами, трійниками	м.пог/компл	15 / 1	
137	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2050х900 мм	шт/м2	1 /1,85	
138	Встановлення дверей металопласт , розмір 2050х900 мм.	шт/м2	1 /1,85	ліві
139	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	2,5	
	Різне :			
140	Провести ревізію електричної частини приміщень (проводка, кабеля, світильники)	компл	1	
141	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні) в кабінеті директора	шт/м2	1/1,4	
142	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
143	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 15 мм	шт	4	

144	Демонтаж стикової планки даху "ендови" і встановлення	м.пог	48	
145	Влаштування каркасу із профелів СД під монтаж металопрофеля для зашивки отворів даху	м2	25	
146	Влаштування зашивки отворів віконних даху із металопрофеля	м2	25	
147	Влаштування каркасу дерев'яного для зашивки панелі балкону з сторони залу для боротьби	м2	31,2	
148	Влаштування огорожуючої панелі балкону із ламінату (ламінованої плити)	м2	31,2	
	Футбольний майданчик з штучним покриттям (малий) :			
1	Демонтаж сітки рабиця з пластмасовою обгорткою з металевих секцій огорожі	м2	120	
2	Влаштування сітки рабиця з пластмасовою обгорткою з приварюванням по периметру до металевої секції огорожі із труби Ду 32 мм.із застосуванням дроту сталевого товщ. 5 мм.	м2	120	
3	Очищення поверхні труб секцій і стійок, ґрунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	102,6	
4	Демонтаж дерев'яних рейок 40x50 мм. сидіння лавок (довжина 3,0 м.пог) та встановлення в каркас металевий із кутника 50x50x5 мм.на стійках із труби Ду 38 мм.	шт	28	
5	Фарбування дерев'яних рейок сидіння лавок і металевих частин каркасу фарбою ПФ-115 за два рази	м2	16,4	
6	Очищення поверхні підпірної зовнішньої стіни від покриття фарбою водоемульсійною	м2	22	
7	ґрунтування поверхні підпірної зовнішньої стіни ґрунтовкою Cerezit	м2	22	
8	Фарбування поверхні підпірної зовнішньої стіни водоемульсійною фарбою для зовнішніх робіт	м2	22	
	Футбольний майданчик з штучним покриттям (великий)			
9	Демонтаж сітки рабиця з пластмасовою обгорткою з металевих секцій огорожі	м2	210	
10	Влаштування сітки рабиця з пластмасовою обгорткою з приварюванням по периметру до металевої секції огорожі із труби Ду 32 мм.із застосуванням дроту сталевого товщ. 5 мм.	м2	210	
11	Очищення поверхні труб секцій, стійок огорожі, каркасу лавок ґрунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	178,2	
12	Демонтаж дерев'яних рейок 40x50 мм. сидіння лавок (довжина 6,8 м.пог) та встановлення в каркас металевий із кутника 50x50x5 мм.на стійках із труби Ду 38 мм.	м.пог	300	

13	Фарбування дерев'яних рейок сидіння лавок фарбою ПФ-115 за два рази	м2	66	
14	Влаштування штирів підсилення секцій огорожі по вертикалі із круга сталюого діам.12 мм. з приваренням до горизонтальних труб Ду32 мм.	м.пог	90	
Тенісний корт :				
15	Очищення поверхні труб стійок і кутника секцій огорожі , ґрунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	144,9	
16	Очищення поверхні сітки рабиця огорожі , ґрунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	310,8	
17	Демонтаж і влаштування штучного покриття тенісного майданчика, розмір 36,0 м.х 17,5 м.з розміткою полос	м2	63	
18	Очищення поверхні вертикальної стіни із плит з/бетонних від покриття фарбою водоемульсійною	м2	46	
19	ґрунтування поверхні вертикальної стіни із плит з/бетонних ґрунтовкою Cerezit	м2	46	
20	Фарбування поверхні вертикальної стіни із плит з/бетонних водоемульсійною фарбою для зовнішніх робіт	м2	46	
Глядацькі трибуни :				
21	Розбирання покриття покрівлі піднавісу трибуни із азбоцементних листів 8-ми хвильових	м2	160	
22	Розбирання лат (решетування) з брусків 50х50 мм.	м2	160	
23	Влаштування лат покриття покрівлі дерев'яних 50х50 мм.	м2	160	
24	Влаштування покрівлі із азбоцементних 8-ми хвильових листів	м2	160	
25	Демонтаж сидінь пластикових	шт	200	
26	Встановлення пластикових сидінь глядацької трибуни	шт	236	
Периметральна огорожа КСС :				
27	Очищення поверхні труб стійок огорожі , ґрунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	101,6	
28	Очищення поверхні сітки рабиця огорожі , ґрунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	997,5	
29	Очищення поверхні кутника секцій огорожі , ґрунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	340,5	
Різне :				
30	Провести заміну ламп освітлення прожекторів головного футбольного майданчика	прожек	36	
31	Влаштування каркасу дерев'яного з покриттям дощатим баскетбольних щитів	м2	8	

32	Фарбування металоконструкцій і дерев'яного покриття баскетбольних щитів фарбою ПФ-115 за два рази	м2	22	
33	Обрамлення контуру щитів баскетбольних кутником 50х50х5 мм.	м.пог	8	
34	Заміна штучного покриття малого футбольного поля.	м2	822	
35	Фарбування металевих конструкцій глядацького піднавісу.	м2	700	
Фасад і покрівля насосної :				
1	Демонтаж карниза і парапета із цегли	м3	2,2	
2	Очищення зовнішніх стін від накрпки і штукатурки	м2	109	
3	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	109	
4	Вирівнювання поверхні стін розчином марки М-100, товщ. до 50 мм.	м2	45	
5	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	64	
6	Влаштування накрпки поверхні фасаду стін розчином М-100	м2	119	колером
7	Демонтаж склоблоків вікон	м2	3,95	
8	Влаштування заповнень віконних отворів склоблоками	м2	4	
9	Влаштування відкосів віконних з двох сторін розчином марки М-100	м2	7,1	
10	Влаштування каркасу дерев'яного шатрової покрівлі (крокви, мауерлат, бруски 50х50 мм., обрешітка)	м3	2,4	
11	Влаштування покрівлі із листів шиферних 8-ми реберних	м2	50	чиста площа
Приміщення насосної внутрішнє :				
12	Очищення стін від покриття крейдою	м2	40,6	
13	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	40,6	
14	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	20,9	
15	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	40,6	колером
16	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	12,6	
17	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	12,6	
18	Вирівнювання поверхні стелі розчином на основі клею Cerezit	м2	12,6	
19	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	12,6	
20	Очищення поверхні дверей вхідних від фарби, ґрунтування і пофарбування ПФ-115 з двох сторін	м2	5,3	колером
Вбиральня чоловіча :				
21	Демонтаж плитки облицювальної стін	м2	27,3	
22	Очищення стін від покриття крейдою	м2	15,6	
23	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	42,9	
24	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	42,9	

25	Влаштування стін із плитки облицовальної	м2	27,3	
26	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	15,6	
27	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	15,6	колером
28	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	14,3	
29	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	14,3	
30	Вирівнювання поверхні стелі розчином на основі клею Cerezit	м2	14,3	
31	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	14,3	
32	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	14,3	
33	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної в місцях встановлених чаш Генуя	м2	2,8	
34	Демонтаж постаментів бетонних в місці встановлення чаш Генуя	м3	1,2	
35	Демонтаж чаш Генуя	компл	3	
36	Демонтаж пісуарів	шт	4	
37	Влаштування каналізаційних труб водовідведення пісуарів і чаш Генуя в комплекті з колінами, трійниками	компл	1	
38	Влаштування постаментів бетонних в місці встановлення чаш Генуя із бетону марки М-200	м3	1,2	
39	Встановлення чаш Генуя в комплекті з бачком	компл	3	
40	Встановлення пісуарів в комплекті із зливним клапаном	компл	4	
41	Встановлення кранів шарових Ду15 мм.	шт	3	
42	Влаштування шлангів довжиною 400 мм. підведення води до бачка чаші Генуя	шт	3	
43	Демонтаж дерев'яної дверної коробки входу в приміщення з полотном 2500х900 мм	шт/м2	1/ 2,25	
44	Встановлення м/пластикових дверей входу в приміщення , розмір 2500х900 мм.	шт/м2	1/ 2,25	ліві
45	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,7	
46	Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою	м2	1,7	
47	Фарбування відкосів дверних фарбою ПФ-115	м2	1,7	
48	Встановлення світильників закритого тирпу	шт	2	
49	Встановлення вимикачів світла однополюсних	шт	1	
Вбиральня жіноча :				
50	Демонтаж плитки облицовальної стін	м2	12,5	
51	Очищення стін від покриття крейдою	м2	11,3	
52	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	23,8	
53	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	23,8	
54	Влаштування стін із плитки облицовальної	м2	12,5	
55	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	11,3	
56	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	11,3	колером
57	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	11,2	
58	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	11,2	
59	Вирівнювання поверхні стелі розчином на	м2	11,2	

	основі клею Cerezit			
60	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	11,2	
61	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	11,2	
62	Демонтаж дерев'яної дверної коробки входу в приміщення з полотном 2800х900 мм	шт/м2	1/ 2,52	
63	Встановлення м/пластикових дверей входу в приміщення , розмір 2800х900 мм.	шт/м2	1/ 2,52	
64	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,85	
65	Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою	м2	1,85	
66	Фарбування відкосів дверних фарбою ПФ-115	м2	1,85	
67	Влаштування внутрішніх комплектуючих бачка чаші Генуя	компл	2	
68	Встановлення кранів шарових Ду15 мм.	шт	2	
69	Влаштування шлангів довжиною 400 мм. підведення води до бачка чаші Генуя	шт	2	
70	Встановлення світильників закритого тирпу	шт	1	
71	Встановлення вимикачів світла однополюсних	шт	1	

Володимир Чуйко - голова робочої групи _____

Галина Олексин - секретар робочої групи _____

Члени робочої групи:

Тетяна Демидюк _____

Олександр Воронкін _____

Володимир Пенянський _____

Ростислав Витриховський _____

Марія Козар _____

Іван Туз _____

Андрій Пергельський _____

Ірина Бандура _____

Ольга Петровська _____

Руслана Шевчук _____

Ростислав Бардашевський _____

Ігор Карвацький _____

Андрій Савчак _____

Тетяна Сенчина _____

Володимир Рик _____

Петро Ковальчук _____

Ольга Король _____

Володимир Магаль _____

Андрій Івськів _____

Секретар ради

Роман Іванюк

Додаток №2
до рішення міської ради
від 30.07.2021 № 06/16-21

ПОГОДЖЕНО
Директор ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС
комітету

_____ В.А. Хом'яков
_____ . _____ . 2021

ПОГОДЖЕНО
Міський голова виконавчого

Бурштинської міської ради
_____ В.М. Андрієшин
_____ . _____ . 2021

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
ПК Прометей, інвентарний № - 10000058194/0000

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1	2	3	4	5
	Сцена :			
1	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні).	шт/м2	15/37,5	
2	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм	шт	15	
3	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	30	
4	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 40 мм	шт	2	
5	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 40 мм	шт	4	
6	Влаштування заглушки сталеві Ду15 мм на кран	шт	2	
7	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15 мм	шт	4	
	Глядацький зал :			
8	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
9	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 20 мм на батареї	шт	4	
10	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20 мм	шт	8	
	Гримерна :			
11	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/ 1,4	
12	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм	шт	2	
13	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15 мм	шт	4	
	Зал-паркетник:			
14	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	8/ 9,6	
15	Демонтаж і встановлення вентилів Ду20 мм на батареї	шт	16	
16	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20	шт	32	

	мм			
	Електромонтерська :			
17	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
18	Демонтаж і встановлення вентилів Ду15 мм	шт	2	
19	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду15мм	шт	4	
	Туалети чоловіче і жіноче відділення :			
20	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 20 мм на батареї	шт	8	
21	Влаштування різьби "довгі " сталевій Ду 20 мм	шт	16	
22	Влаштування крана Argco Ду 15 мм для підключення води до унітаза	шт	6	
23	Встановлення крана змивного нажимного для пісуара	шт	2	
	Комора :			
24	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
25	Демонтаж і встановлення кранів Ду15 мм на батареї	шт	4	
26	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 15 мм	шт	8	
27	Встановлення вентилів на стояки труб опалення Ду 32 мм.	шт	2	
28	Встановлення вентилів на стояки труб опалення Ду 40 мм.	шт	2	
29	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду 32 мм	шт	4	
30	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду40мм	шт	4	
	Сходова із сторони вітражу :			
31	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
32	Встановлення крана Маєвського на батареї опалення	шт	2	
33	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду15мм	шт	2	
34	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 15 мм	шт	2	
	Коридор - перехід II-го поверху над фойє :			
35	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	6	
36	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду20мм	шт	12	
37	Демонтаж реєстрів опалення із труби Ду 89 мм. (довжиною 3,0 м.пог в дві нитки)	шт	1	

38	Виготовлення реєстрів опалення із труби Ду89мм. (довжиною 3,0 м.пог в дві нитки)	шт	1	
39	Встановлення реєстрів опалення із труби Ду89мм. (довжиною 3,0 м.пог в дві нитки)	шт	1	
	Кімната визвольних змагань і бухгалтерія :			
40	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
41	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
42	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду20мм	шт	4	
43	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм на батареї	шт	4	
44	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 15 мм	шт	8	
	Коридор до спортзалу :			
45	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
46	Демонтаж і влаштування труб системи опалення Ду 20 мм.	м.пог	10	
47	Демонтаж і влаштування труб системи опалення Ду 15 мм.	м.пог	3	
48	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
49	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 20 мм	шт	4	
50	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм на батареї	шт	2	
51	Влаштування різьби "короткої " сталевій Ду20мм	шт	4	
	Роздягальня II-ий поверх жіноче відділення :			
52	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм на батареї	шт	4	
54	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 15 мм	шт	4	
55	Встановлення контррайки сталевій Ду 15 мм.	шт	8	
56	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм	шт	4	
57	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду15мм	шт	4	
58	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	4	
59	Демонтаж і встановлення бачка унітаза в комплекті	компл	1	
60	Демонтаж і встановлення бачка чаші Генуя в комплекті	компл	1	
	Роздягальня II-ий поверх чоловіче відділення :			
61	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм	шт	4	
62	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду15мм	шт	4	
63	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	4	

64	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	4	
	Кімната тенісна :			
65	Виготовлення регістрів опалення із труби Ду89мм. (довжиною 1,0 м.пог в дві нитки)	шт	2	
66	Встановлення регістрів опалення із труби Ду89мм. (довжиною 1,0 м.пог в дві нитки)	шт	1	
67	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 20 мм на батареї	шт	3	
68	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	5	
69	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	1	
70	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	1	
71	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
	Елеватор в підвалі :			
72	Демонтаж кранів запірних кульових марки КЗК-41С(ИЖ) 80 - 100 мм.	шт	14	
73	Ревізія кранів запірних кульових марки КЗК-41С(ИЖ) 80 - 100 мм.	шт	14	
74	Встановлення кранів запірних кульових марки КЗК-41С(ИЖ) 80 - 100 мм.	шт	14	
75	Встановлення засувки Ду 100 мм.Ру 16-25 на вході магістральних труб подачі в приміщення	шт	2	
76	Влаштування фланців Ду 100 мм сталевих	шт	4	
77	Встановлення метизів :			
	- болти М 16х70 мм	шт	32	
	- гайки М16	шт	32	
78	Встановлення прокладки паронітової д. 50мм.	шт	4	
79	Демонтаж і встановлення лічильника теплової енергії	шт	1	
	Підвальне приміщення поряд елеватора :			
80	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	4	
81	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	8	
82	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	7	
83	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	14	
84	Влаштування вентилів Ду 25 мм. на стояки труб системи опалення	шт	3	
85	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 25 мм	шт	6	
86	Влаштування вентилів Ду 32 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
87	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 32 мм	шт	2	
	Кімната III-ий поверх (Бандури) :			
88	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	

89	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду15мм	шт	2	
90	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
91	Встановлення контргайки сталевій Ду 15 мм.	шт	2	
	Приміщення туалету і кухні :			
92	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	16	
93	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду15мм	шт	16	
94	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	16	
95	Встановлення контргайки сталевій Ду 15 мм.	шт	16	
96	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.на батарею	шт	4	
97	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду20мм	шт	4	
98	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	4	
99	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	4	
100	Влаштування крана Arco Ду 15 мм для підключення води до унітаза і умивальників	шт	3	
	Приміщення бібліотеки (права сторона) :			
101	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	6/ 8,4	
102	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	12	
103	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду15мм	шт	12	
104	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	12	
105	Встановлення контргайки сталевій Ду 15 мм.	шт	12	
106	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	2	
107	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду20 мм	шт	4	
	Фойє :			
108	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	6/ 8,4	
109	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.на батарею	шт	6	
110	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду20мм	шт	6	
111	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	6	
112	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	6	
113	Влаштування кранів Ду 32 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
114	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 32 мм	шт	1	
115	Влаштування згонів сталевих Ду 32 мм.	шт	1	
116	Встановлення контргайки сталевій Ду 32 мм.	шт	1	
117	Встановлення муфти сталевій Ду 32 мм.	шт	1	
118	Влаштування кранів Ду 25 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
119	Влаштування різьби "короткої" сталевій	шт	2	

	Ду25мм			
120	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	15	
121	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20 мм	шт	30	
122	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
123	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	2	
124	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
125	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	2	
126	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	2	
127	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
128	Встановлення муфти сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
129	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 40 мм.	м.пог	12	
130	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 32 мм	шт	8	
	Коридор сторона сходової поряд бібліотеки :			
131	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
132	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	4	
	Дитячий сектор - туалет :			
133	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
134	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	2	
135	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	2	
136	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
137	Встановлення муфти сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
138	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
139	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	2	
140	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
141	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду15 мм	шт	2	
142	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
143	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	2	
144	Демонтаж і влаштування труб системи опалення Ду 20 мм.	м.пог	8,5	
145	Демонтаж і влаштування труб системи опалення Ду 15 мм.	м.пог	2,5	
	Приміщення кабінету заступника керівника :			
146	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
147	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	4	
148	Демонтаж і влаштування труб системи опалення	м.пог	2,5	

	Ду 20 мм.			
	Туалет :			
149	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	3	
150	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15 мм	шт	4	
151	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
152	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	2	
153	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.шарових на підведення води до унітазів	шт	4	
154	Демонтаж і встановлення колін сталевих Ду15мм.	шт	20	
	Приміщення класу гри :			
155	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
156	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	4	
157	Влаштування вентилів Ду 25 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
158	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду25мм	шт	4	
159	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	4	
160	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	6	
161	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
162	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	2	
	Роздягальня :			
163	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	3	
164	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	5	
165	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	4	
166	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	4	
167	Встановлення муфти сталеві Ду 20 мм.	шт	4	
168	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
169	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	2	
170	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	1	
171	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	1	
	Коридор до балетного залу :			
172	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
173	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	2	
174	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	2	
175	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
176	Встановлення муфти сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
	Приміщення боксерського клубу :			

177	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	4	
178	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду20мм	шт	4	
179	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	4	
180	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	4	
181	Встановлення муфти сталевій Ду 20 мм.	шт	4	
182	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 32 мм.	м.пог	2	
	Балетний зал :			
183	Демонтаж і встановлення кранів Ду 32 мм (американка) на стояках системи опалення	шт	3	
184	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм (американка) на батареях	шт	17	
	Приміщення кімнати Союзу українок :			
185	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
186	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	8	
187	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 15 мм	шт	16	
	Приміщення кімнати (Віщук) :			
188	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
189	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
190	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 15 мм	шт	5	
	Приміщення костюмерної :			
191	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
192	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	6	
193	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 15 мм	шт	12	
	Приміщення кімнати (англійської) :			
194	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
195	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
196	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 15 мм	шт	5	
	Приміщення кімнати (карамелька) :			
197	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
198	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
199	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 15 мм	шт	5	
200	Демонтаж і влаштування труби стояків	м.пог	6	

	опалення Ду 40 мм.			
	Приміщення кабінету керівника :			
201	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
202	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	8	
203	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 15 мм	шт	16	
	Приміщення комори (малий зал) :			
204	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
205	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
206	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 15 мм	шт	5	
	Приміщення кімнати (сантехніка) :			
207	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
208	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.на батарею	шт	3	
209	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 20 мм	шт	6	
210	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
211	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду20мм	шт	2	
212	Влаштування вентилів Ду 40 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
213	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду40мм	шт	2	
	Приміщення кімнати (№ 145) :			
214	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
215	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
216	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 15 мм	шт	4	
217	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	11	
218	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 20 мм	шт	22	
219	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 40 мм.	м.пог	3	
220	Влаштування різьби "довгої " сталевій Ду 40 мм	шт	4	
	Приміщення коридору (сторона глядацького залу) :			
221	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
222	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	6	

223	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	12	
	Приміщення кімнат студії :			
224	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
225	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
226	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	4	
227	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	1	
228	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	2	
	Приміщення туалету :			
229	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.	шт	3	
230	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	6	
	Приміщення кімнати (№ 148) :			
231	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
232	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
233	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	6	
	Приміщення кімнати (Заставний) :			
234	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
235	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	4	
236	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	8	
	Приміщення кімнати костюмерної :			
237	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
238	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	7	
239	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	13	
240	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	2	
241	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	4	
	Приміщення столярної майстерні :			
242	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
243	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	4	
244	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	8	
245	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	4	
246	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	8	

	Приміщення кімнати акумуляторної :			
247	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
248	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
249	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	4	
	Приміщення кімнати щитової :			
250	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	1	
251	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	2	
252	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	3	
253	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	6	
	Приміщення кімнати насосної :			
254	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.	шт	3	
255	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	6	
256	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	2	
257	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	4	
	Приміщення вентиляторної :			
258	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	4	
259	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	8	
	Приміщення оркестрової ями :			
260	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	2	
261	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	4	
262	Демонтаж і влаштування труби опалення Ду20мм.	м.пог	8	
	Приміщення підвалу під сценою :			
263	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.	шт	2	
264	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	4	
265	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	1	
266	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	2	
267	Демонтаж і встановлення кранів Ду 40 мм.	шт	2	
268	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 40 мм	шт	4	
269	Демонтаж і влаштування труби опалення Ду 20 мм.	м.пог	15	
	Приміщення вентиляторної :			
270	Демонтаж і встановлення засувок фланцевих Ду 50 мм. Ру 16 на вході магістральних труб подачі в приміщення	шт	1	
271	Влаштування фланців Ду 50 мм сталевих	шт	2	
272	Встановлення метизів :			

	- болти М 16х70 мм	шт	16	
	- гайки М16	шт	16	
273	Встановлення прокладки паронітової діам.50мм.	шт	2	
	Ввід пожежного водопровду в підвалі :			
274	Демонтаж і влаштування труби Ду 159 мм.	м.пог	4	
275	Демонтаж і встановлення засувок фланцевих Ду 100 мм. Ру 16-25 на вході магістральних труб подачі в приміщення	шт	1	
276	Влаштування фланців Ду 100 мм сталевих	шт	2	
277	Встановлення метизів :			
	- болти М 16х70 мм	шт	16	
	- гайки М16	шт	16	
278	Встановлення прокладки паронітової діам.100 мм.	шт	2	
	Приміщення сантехніка :			
279	Демонтаж засувок фланцевих сталевих Ду 80 мм.Ру 10	шт	8	
280	Ревізія засувок фланцевих сталевих Ду 80 мм.Ру 10	шт	8	
281	Встановлення засувок фланцевих сталевих Ду 80 мм.Ру 10	шт	8	
282	Влаштування фланців Ду 80 мм сталевих	шт	16	
283	Встановлення метизів :			
	- болти М 16х70 мм	шт	64	
	- гайки М16	шт	64	
284	Встановлення прокладки паронітової діам.100 мм.	шт	16	
	Трубопроводи теплопостачання :			
285	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 15 мм.	м.пог	110	
286	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 20 мм.	м.пог	90	
287	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 32 мм.	м.пог	60	
288	Очищення металеві поверхні труб від попередньої фарби та іржі щітками по металу	м2	45	
289	Грунтування металеві поверхні труб грунтовкою ГФ-021	м2	45	
290	Фарбування металеві поверхні труб фарбою ПФ-115 за два рази	м2	45	
291	Провести ревізію електричної частини приміщень (проводка, кабеля, світильники)	компл	1	
	Приміщення перед глядацьким залом :			
1	Очищення стін від покриття фарбою	м2	10	
2	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	10	

3	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	29,4	
4	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	10	
5	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	29,4	
6	Очищення балок з/бетонних від покриття фарбою	м2	4,8	
7	Грунтування поверхні балок ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	4,8	
8	Шпаклювання балок шпаклівкою	м2	4,8	
9	Фарбування балок фарбою водоемульсійною	м2	4,8	
	Вхід в приміщення ззовні :	м2		
10	Очищення колон від покриття фарбою	м2	15,8	
11	Грунтування поверхні колон ґрунтовкою	м2	15,8	
12	Шпаклювання колон шпаклівкою	м2	15,8	
13	Фарбування колон фарбою водоемульсійною для зовнішніх робіт	м2	15,8	
14	Очищення стелі від штукатурки, що відшарувалася	м2	62,5	
15	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	62,5	
16	Штукатурення поверхні стелі розчином марки М-100	м2	62,5	
17	Очищення стелі від покриття фарбою	м2	62,5	
18	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	62,5	
19	Фарбування стелі фарбою водоемульсійною	м2	125	
20	Очищення і фарбування обрамлення торця покрівлі із листової оцинкованої сталі фарбою ПФ-115 за два рази	м2	16	
21	Очищення поверхні покриття тераси від сміття і моху	м2	144	
22	Обезжирення поверхні тераси (влаштування праймеру із бітуму)	м2	144	
23	Влаштування покриття тераси входу із руберойду, що наплавляється, в один шар	м2	144	
	Стіна над вітражем ззовні :			
24	Очищення стіни від штукатурки, що відшарувалася	м2	16	
25	Грунтування поверхні стіни ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	16	
26	Штукатурення поверхні стіни розчином марки М-100	м2	16	
27	Влаштування накрочки із розчину марки М-100	м2	16	колером
28	Штукатурення відкоса вітража із розчину марки М-100	м2	2,4	
	Кімната визвольних змагань :			
29	Очищення стін від покриття фарбою	м2	15,6	
30	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	15,6	
31	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	15,6	
32	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	44,6	

33	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	44,6	колером
34	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	16,4	
35	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	16,4	
36	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	16,4	
37	Фарбування стелі фарбою водоемульсійною	м2	16,4	
38	Фарбування елементів опалення і магістральних труб фарбою ПФ-115	м2	1,5	
	Спортзал :			
39	Очищення стін від покриття фарбою, що відшарувалася	м2	45,8	
40	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	45,8	
41	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	45,8	
42	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	45,8	колером
43	Очищення стелі від покриття фарбою, що відшарувалася	м2	45,6	
44	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	45,6	
45	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	45,6	
46	Фарбування стелі фарбою водоемульсійною	м2	45,6	з коеф.1,6
47	Демонтаж розбитого скла товщ.5 мм. вікон вітражу і встановлення скла	м2	24	
48	Демонтаж покриття підлоги з лінолеуму в коридорі до спортзалу	м2	26,3	
49	Вирівнювання поверхні підлоги розчином на основі клею Cerezit	м2	26,3	
50	Влаштування покриття підлоги коридору до спортзалу із лінолеуму	м2	26,3	
51	Влаштування плінтусу пластмасового з комплектуючими (з'єднання, закінчення, кути)	м.пог	24,5	
	Вітраж з сторони бібліотеки :			
52	Демонтаж розбитого скла товщ.5 мм. і встановлення скла	м2	12,3	
	Сходава з II-го на III-й поверх (з вітражем):			
1	Очищення стін від покриття крейдою	м2	48,8	
2	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	48,8	
3	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	48,8	
4	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	48,8	колером
5	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	6,95	
6	Шпаклювання відкосів вікон шпаклівкою	м2	6,95	
7	Фарбування відкосів вікон водоемульсійною фарбою	м2	6,95	
8	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	22,6	
9	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	22,6	
10	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	22,6	

11	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	22,6	
12	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	20	
13	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	20	
14	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	20	
15	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	20	
16	Очищення поверхні колони від покриття крейдою	м2	11,65	
17	Грунтування поверхні колони ґрунтовкою	м2	11,65	
18	Шпаклювання поверхні колони шпаклівкою	м2	11,65	
19	Фарбування поверхні колони водоемульсійною фарбою	м2	11,65	колером
	Коридор виходу з сходової вітражу на III-й поверх:			
20	Очищення стін від покриття крейдою	м2	45	
21	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	45	
22	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	45	
23	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	45	
24	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 1900х900 мм	шт/м2	1/ 1,7	
25	Встановлення дверей металопласт , розмір 1900х900 мм.	шт/м2	1/ 1,7	праві
26	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	0,94	
27	Шпаклювання відкосів дверей шпаклівкою	м2	0,94	
28	Фарбування відкосів дверей водоемульсійною фарбою	м2	0,94	
29	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	17,65	
30	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	17,65	
31	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	17,65	
32	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	17,65	
33	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	40	
34	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	40	
35	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	40	
36	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	40	
37	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	26,6	
38	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	26,6	
39	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	26,6	
40	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	11,8	
41	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	11,8	
	Приміщення коридору з виходом на балкон :			
42	Очищення стін від покриття крейдою	м2	221,7	
43	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	221,7	

44	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	221,7	
45	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	221,7	колером
46	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	46,4	
47	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	2/ 7,06	
48	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	2/ 7,06	
49	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	3,7	
50	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	16	
51	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	19,7	
52	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	19,7	
53	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	154,2	з коеф.1,6
54	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	154,2	
55	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	154,2	
56	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	154,2	
57	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	96,4	
58	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	96,4	
59	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	96,4	
60	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	69,3	
61	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	69,3	
62	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	10,2	
	Приміщення кімнати № 1 :			
63	Очищення стін від покриття крейдою	м2	74,3	
64	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	74,3	
65	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	74,3	
66	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	74,3	колером
67	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
68	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
69	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
70	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4,7	
71	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
72	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	52,5	з коеф.1,6
73	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	52,5	
74	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	52,5	
75	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	52,5	

76	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	32,8	
77	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	32,8	
78	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	32,8	
79	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	21,4	
80	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	21,4	
81	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 2 :			
82	Очищення стін від покриття крейдою	м2	75,4	
83	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	75,4	
84	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	75,4	
85	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	75,4	колором
86	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
87	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
88	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
89	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4,7	
90	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
91	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	53,8	з коеф.1,6
92	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	53,8	
93	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	53,8	
94	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	53,8	
95	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	33,6	
96	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	33,6	
97	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	33,6	
98	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	21,7	
99	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	21,7	
100	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 3 :			
101	Очищення стін від покриття крейдою	м2	126,4	
102	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	126,4	
103	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	126,4	
104	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	126,4	колором
105	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
106	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	

107	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
108	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	7,5	
109	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	7,5	
110	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	107,6	з коеф.1,6
111	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	107,6	
112	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	107,6	
113	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	107,6	
114	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	67,3	
115	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	67,3	
116	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	67,3	
117	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	33,5	
118	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	33,5	
119	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	3,5	
	Приміщення кімнати № 4 :			
120	Очищення стін від покриття крейдою	м2	75,4	
121	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	75,4	
122	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	75,4	
123	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	75,4	колором
124	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
125	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
126	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
127	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4,7	
128	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
129	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	53,8	з коеф.1,6
130	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	53,8	
131	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	53,8	
132	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	53,8	
133	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	33,65	
134	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	33,65	
135	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	33,65	
136	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м2	21,7	
137	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	21,7	

138	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 5 (коридор-вхід) :			
139	Очищення стін від покриття крейдою	м2	48,9	
140	Очищення стін від покриття фарбою ПФ-115	м2	27,5	
141	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	76,4	
142	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	48,9	
143	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	48,9	колором
144	Фарбування стін фарбою ПФ-115	м2	27,5	колором
145	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2300x1000 мм	шт/м2	2/4,6	
146	Встановлення дверей металопласт , розмір 2300x1000 мм.	шт/м2	2/4,6	
147	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	2,5	
148	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	23,2	з коеф.1,6
149	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	23,2	
150	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	23,2	
151	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	23,2	
152	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	14,5	
153	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	14,5	
154	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	14,5	
155	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м2	14,6	
156	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	14,6	
157	Приміщення кімнати № 5 (заст. директора):			
158	Очищення стін від покриття крейдою	м2	73,9	
159	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	73,9	
160	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	73,9	
161	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	73,9	колором
162	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
163	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
164	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
165	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4,7	
166	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
167	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	54,3	з коеф.1,6
168	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	54,3	
169	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	54,3	
170	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	54,3	
171	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	33,9	

172	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	33,9	
173	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	33,9	
174	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м2	20,8	
175	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	20,8	
176	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	2,5	
	Приміщення туалету:			
1	Очищення стін від покриття крейдою	м2	13	
2	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	20,7	
3	Демонтаж облицювальної плитки стін	м2	7,7	
4	Вирівнювання поверхні стін розчином із суміші Cerezit	м2	20,7	
5	Влаштування плитки облицювання стін	м2	20,7	
6	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 1900x1700 мм	шт/м2	1/1,33	
7	Встановлення дверей металопласт , розмір 1900x700 мм.	шт/м2	1/1,33	праві
8	Штукатурення відкосів дверних і віконних розчином М-100	м2	1,8	
9	Влаштування вирівнюючої стяжки підлоги із суміші Cerezit	м2	1,6	
10	Влаштуванні покриття підлоги із плитки керамічної	м2	1,6	
11	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	1,6	
12	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	1,6	
13	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	1,6	
14	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	1,6	
15	Демонтаж умивальника	шт	1	
16	Влаштування умивальника з ногою	компл	1	
17	Встановлення змішувача до умивальника	шт	1	
18	Встановлення сифона для умивальника	шт	1	
19	Встановлення шлангів (голкових) підключення змішувачів для умивальника довж. 600 мм.	шт	2	
20	Встановлення кріплення умивальника	компл	1	
21	Влаштування манжета-переходу резинового з сифона в каналізаційну трубу ПВХ 50 мм.	шт	1	
22	Встановлення вентилів (кранів кульових) Ду 15 мм.	шт	2	
23	Демонтаж і встановлення унітаза в комплекті з бачком	компл	1	
24	Встановлення кранів Ду15 мм (шарових)	шт	1	
25	Встановлення шланга підключення унітаза, довж. 600 мм.	шт	1	
	Приміщення кімнати № 2 (костюмерна):			
26	Очищення стін від покриття крейдою	м2	61,2	

27	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	61,2	
28	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	61,2	
29	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	61,2	колером
30	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1000 мм	шт/м2	1/2,35	
31	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1000 мм.	шт/м2	1/2,35	ліві
32	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,7	
33	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2,1	
34	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,8	
35	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,8	
36	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,5	
37	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,5	
38	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,5	
39	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,5	
40	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	18,5	
41	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,5	
42	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,8	
43	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,8	
44	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,8	
	Приміщення кімнати № 3 (костюмерна) :			
45	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,8	
46	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	60,8	
47	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,8	
48	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,8	колером
49	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2400x1000 мм	шт/м2	1/ 2,4	
50	Встановлення дверей металопласт , розмір 2400x1000 мм.	шт/м2	1/ 2,4	ліві
51	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,2	
52	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2,05	
53	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,25	
54	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,25	
55	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	17,2	
56	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	17,2	
57	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	17,2	
58	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	17,2	
59	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	17,2	

60	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	17,2	
61	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,4	
62	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,4	
63	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 4 :			
64	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,7	
65	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	60,7	
66	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,7	
67	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,7	колором
68	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1000 мм	шт/м2	1/2,35	
69	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1000 мм.	шт/м2	1/2,35	ліві
70	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,2	
71	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,25	
72	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,25	
73	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	6,3	
74	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	6,3	
75	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	6,3	
76	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	6,3	
77	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,8	
78	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,8	
79	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,8	
80	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,8	
81	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
82	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
83	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,9	
84	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,9	
85	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 5 :			
86	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,7	
87	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	60,7	
88	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,7	
89	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,7	колором
90	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1000 мм	шт/м2	1/2,35	
91	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1000 мм.	шт/м2	1/2,35	ліві

92	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,2	
93	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,25	
94	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,25	
95	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	6,3	
96	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	6,3	
97	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	6,3	
98	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	6,3	
99	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,8	
100	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,8	
101	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,8	
102	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,8	
103	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
104	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
105	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,9	
106	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,9	
107	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 6 :			
108	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,7	
109	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	60,7	
110	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,7	
111	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,7	колором
112	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1000 мм	шт/м2	1/2,35	
113	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1000 мм.	шт/м2	1/2,35	ліві
114	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,2	
115	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,25	
116	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,25	
117	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	6,3	
118	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	6,3	
119	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	6,3	
120	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	6,3	
121	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,8	
122	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,8	
123	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,8	
124	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,8	
125	Демонтаж покриття поверхні підлоги із	м2	18,8	

	лінолеуму			
126	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
127	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,9	
128	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,9	
129	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Коридор до приміщень з сторони другої сходової :			
130	Очищення стін від покриття крейдою	м2	104,9	
131	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	104,9	
132	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	104,9	
133	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	104,9	колером
134	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350х1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
135	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350х1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
136	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	2,2	
137	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4	
138	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	4	
139	Демонтаж короба вентиляції дерев'яного з обшивкою г/картонними листами	м2	10	
140	Влаштування коробка вентиляції із профелів СД, УД з обшивкою г/картонними листами	м2	10	
141	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	22,8	
142	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	22,8	
143	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	22,8	
144	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	22,8	
145	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	22,8	
146	Вирівнювання поверхні стін розчином із суміші Cerezit	м2	22,8	
147	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	22,8	
148	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	25,1	
149	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	25,1	
150	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення хорового залу :			
1	Очищення стін від покриття крейдою	м2	131,6	
2	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	131,6	
3	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	131,6	

4	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	131,6	колером
5	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2030x1450 мм	шт/м2	1/3,34	
6	Встановлення дверей металопласт , розмір 2030x1450 мм.	шт/м2	1/3,34	
7	Штукатурення відкосів дверних і віконних розчином М-100	м2	9,72	
8	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	9,72	
9	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	9,72	
10	Очищення поверхні колони від покриття крейдою	м2	6,95	
11	Грунтування поверхні колони ґрунтовкою	м2	6,95	
12	Шпаклювання колони шпаклівкою	м2	6,95	
13	Фарбування поверхні колони водоемульсійною фарбою	м2	6,95	колером
14	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	22,6	
15	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	22,6	
16	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	22,6	
17	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	22,6	
18	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	157,8	з коеф.1,6
19	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	157,8	
20	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	157,8	
21	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	157,8	
22	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	98,6	
23	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	98,6	
24	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	27,7	
25	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	27,7	
26	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	3,5	
Приміщення другої кімнати хорового залу :				
27	Очищення стін від покриття крейдою	м2	68,3	
28	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	68,3	
29	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	68,3	
30	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	68,3	колером
31	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2030x1450 мм	шт/м2	1/3,34	
32	Встановлення дверей металопласт , розмір 2030x1450 мм.	шт/м2	1/3,34	
33	Штукатурення відкосів дверних і віконних розчином М-100	м2	2,75	
34	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	7,3	
35	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	10,1	
36	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	10,1	

37	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	52,2	з коеф.1,6
38	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	52,2	
39	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	52,2	
40	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	52,2	
41	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	31,4	
42	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	31,4	
43	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	20,9	
44	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	20,9	
45	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	2,4	
	Вентиляційне приміщення :			
46	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,8	
47	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	60,8	
48	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,8	
49	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,8	колором
50	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 1850x850 мм	шт/м2	1/ 1,57	
51	Встановлення дверей металопласт , розмір 1850x850 мм.	шт/м2	1/ 1,57	
52	Штукатурення відкосів дверних і віконних розчином М-100	м2	2,04	
53	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	3,79	
54	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,79	
55	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,79	
56	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	35,8	з коеф.1,6
57	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	35,8	
58	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	35,8	
59	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	35,8	
60	Фарбування покриття підлоги дерев'яної фарбою ПФ-115	м2	22,4	
61	Фарбування плінтуса дерев'яного по периметру підлоги фарбою ПФ-115	м.пог	15,3	
62	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	6	
	Приміщення кімнати №1 з духовими інструментами :			
63	Очищення стін від покриття крейдою	м2	62,7	
64	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	62,7	
65	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	62,7	
66	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	62,7	колором
67	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2030x1450 мм	шт/м2	1/3,34	

68	Встановлення дверей металопласт , розмір 2030x1450 мм.	шт/м2	1/3,34	
69	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	3,34	
70	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	5,4	
71	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	5,4	
72	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	9,84	
73	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	9,84	
74	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	9,84	
75	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	9,84	
76	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	32,8	
77	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	32,8	
78	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	32,8	
79	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	32,8	
80	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	35,4	
81	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	21,6	
82	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	21,6	
83	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Гардеробна кімнати з духовими інструментами:			
86	Очищення стін від покриття крейдою	м2	36,9	
87	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	36,9	
88	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	36,9	
89	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	36,9	колером
90	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 1900x790 мм	шт/м2	1/1,33	
91	Встановлення дверей металопласт , розмір 1900x700 мм.	шт/м2	1/1,33	праві
92	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	0,9	
93	Шпаклювання відкосів дверей шпаклівкою	м2	0,9	
94	Фарбування відкосів дверей водоемульсійною фарбою	м2	0,9	
95	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	8,45	з коеф.1,6
96	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	8,45	
97	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	8,45	
98	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	8,45	
99	Фарбування покриття підлоги дерев'яної фарбою ПФ-115	м2	5,3	колером
100	Фарбування плінтуса дерев'яного по периметру підлоги фарбою ПФ-115	м.пог	8,5	
	Приміщення кімнати №2 :			
101	Очищення стін від покриття крейдою	м2	59	
102	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	59	

103	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	59	
104	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	59	колером
105	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2200x1250 мм	шт/м2	1/ 2,75	
106	Встановлення дверей металопласт , розмір 2200x1250 мм.	шт/м2	1/ 2,75	
107	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,7	
108	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,8	
109	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,8	
110	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	17,5	
111	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	17,5	
112	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	17,5	
113	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	17,5	
114	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	17,5	
115	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	17,5	
116	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	16,8	
117	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	16,8	
118	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати №3 :			
119	Очищення стін від покриття крейдою	м2	57,3	
120	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	57,3	
121	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	57,3	
122	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	57,3	колером
123	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
124	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
125	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,86	
126	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,96	
127	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,96	
128	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,5	
129	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,5	
130	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,5	
131	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,5	
132	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	18,5	
133	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,5	
134	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	15,9	

135	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	15,9	
136	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Друга кімната приміщення №3 :			
137	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,5	
138	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	60,5	
139	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,5	
140	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,5	колером
141	Шпаклювання відкосів вікон шпаклівкою	м2	2,1	
142	Фарбування відкосів вікон водоемульсійною фарбою	м2	2,1	
143	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	17,2	
144	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	17,2	
145	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	17,2	
146	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	17,2	
147	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	17,2	
148	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	17,2	
149	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17	
150	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17	
151	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати №4 :			
152	Очищення стін від покриття крейдою	м2	98	
153	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	98	
154	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	98	
155	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	98	колером
156	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
157	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
158	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,86	
159	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	6,1	
160	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	6,1	
161	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	47,7	
162	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	47,7	
163	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	47,7	
164	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	47,7	
165	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	20,8	
166	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	20,8	

167	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	20,8	
168	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	20,8	
169	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	53,6	
170	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	53,6	
171	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	28,2	
172	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	28,2	
173	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	3,2	
	Коридор до приміщень з сторони вітражу :			
174	Очищення стін від покриття крейдою	м2	224,1	
175	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	224,1	
176	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	224,1	
177	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	224,1	колором
178	Очищення відкосів дверей від покриття крейдою	м2	6,3	
179	Грунтування поверхні відкосів дверей ґрунтовкою	м2	6,3	
180	Шпаклювання відкосів дверей шпаклівкою	м2	6,3	
181	Фарбування відкосів дверей водоемульсійною фарбою	м2	6,3	колором
182	Очищення металеві поверхні дверей виходу до декорацій і фарбування фарбою ПФ-115 за два рази з двох сторін	м2	10,4	колором
183	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	49,5	
184	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	49,5	
185	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	49,5	
186	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	49,5	
187	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	31,2	
188	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	31,2	
189	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	31,2	
190	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	31,2	
191	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	57,3	
192	Влаштування вирівнюючої стяжки підлоги із суміші Cerezit	м2	57,3	
193	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	57,3	
194	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	50,2	
195	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	50,2	
196	Ремонт службового виходу зі сцени.	м2	20	
197	Демонтаж віконних блоків дерев'яних III -го поверху	шт/м2	8/ 33,5	
198	Монтаж віконних блоків дерев'яних III -го	шт/м2	8/ 33,5	

	поверху			
	Покрівля :			
1	Влаштування крокв'яної системи покрівлі	м3	22,2	
2	Влаштування обрешітки з контррейками покрівлі	м3	9,5	
3	Влаштування вітрозахисту покрівлі по периметру зовнішніх стін будівлі із листа сталюого товщиною 0,5 мм в кольорі	м2	55	
4	Оброблення поверхні дерев'яних частин крокв'яної системи і обрешітки з всіх сторін сертифікованою поверхнево-просочувальною речовиною ДСА-1 для вогнебіозахисної обробки	м2	2000	
5	Демонтаж існуючої покрівлі із руберойду	м2	1200	
6	Влаштування ізолюючої прокладки із двох шарів руберойду між покриттям покрівлі і крокв'яною системою	м2	325	
7	Влаштування кріплення крокв'яної системи до існуючих з/бетонних плит перекриття покрівлі із застосуванням металевих елементів (кутики кріплення, болти клиновидні М16, анкери М16, шпильки М12 та інші...)	кг	1780	
8	Сверління отворів в плитах перекриття існуючої покрівлі на глибину 250- 500 мм.	шт	2200	
9	Влаштування профнастилу з кріпленням до обрешітки покрівлі покрівельними саморізами 4,8x35 мм.з гумовою прокладкою	м2	1458,7	корисна площа
10	Влаштування для захисту від вітру під фронтальний звис ущільнювача універсального з самоклеючою стороною	м.пог	400	
11	Влаштування покрівельної гідроізоляційної плівки по периметру площини профнастилунастилу	м2	1750	
12	Влаштування елементів покрівлі із листа оцинкованого товщиною до 0,7 мм	м2	173,5	в колері
	Водостічна система :			
13	Влаштування водостічного жолоба системи Galeko діам.150 мм.з комплектуючими елементами :	м.пог	120	
	- кріплення жолоба	шт	250	
	- водоприймальна воронка	шт	11	
	- заглушка ліва	шт	5	
	- заглушка права	шт	5	
	- кут внутрішній	шт	1	
14	Влаштування водостічної труби системи Galeko діам.100 мм.з комплектуючими елементами :	м.пог	122	
	- кріплення водостічної труби	шт	65	
	- коліно 67 градусів	шт	22	

	- муфта з'єднання труби	шт	50	
--	-------------------------	----	----	--

Володимир Чуйко - голова робочої групи _____

Галина Олексин - секретар робочої групи _____

Члени робочої групи:

Тетяна Демидюк _____

Олександр Воронкін _____

Володимир Пенянський _____

Ростислав Витриховський _____

Марія Козар _____

Іван Туз _____

Андрій Пергельський _____

Ірина Бандура _____

Ольга Петровська _____

Руслана Шевчук _____

Ростислав Бардашевський _____

Ігор Карвацький _____

Андрій Савчак _____

Тетяна Сенчина _____

Володимир Рик _____

Петро Ковальчук _____

Ольга Король _____

Володимир Магаль _____

Андрій Івськів _____

Секретар ради

Роман Іванюк

Додаток №3
до рішення міської ради
від 30.07.2021 № 06/16-21

ПОГОДЖЕНО
Директор ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС
комітету

_____ В.А. Хом'яков
____ . _____ . 2021

ПОГОДЖЕНО
Міський голова виконавчого

Бурштинської міської ради
_____ В.М. Андрієшин
____ . _____ . 2021

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Плавальний басейн, інвентарний № - № 010000057746/0000

Приміщення тренерської №1 :				
1	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	32,2	
2	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	32,2	колером
3	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей ґрунтовкою Cerezit	м2	4,55	
4	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	4,55	
5	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	16,1	
6	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	16,1	з коеф.1,6
7	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	1,8	
Приміщення тренерської №2 :				
8	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	32,2	
9	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	32,2	колером
10	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей ґрунтовкою Cerezit	м2	4,55	
11	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	4,55	
12	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	16,1	
13	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	16,1	з коеф.1,6
14	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	1,8	
Приміщення тренерської №3 :				
15	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	50,3	
16	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	50,3	колером
17	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей ґрунтовкою Cerezit	м2	5,1	
18	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	5,1	
19	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	35,7	
20	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	35,7	з коеф.1,6

21	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	3,1	
	Фітнес-зал (зал сухого плавання) :			
22	Демонтаж покриття підлоги із дошки-бруса 50х50 мм.	м2	21	
23	Влаштування покриття підлоги із дошки-бруса 50х50 мм.	м2	21	
24	Фарбування поверхні підлоги із дошки фарбою ПФ- 115 за два рази	м2	21	колером
25	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	70	
26	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	141,9	
27	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	70	
28	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	141,9	колером
29	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	20,4	
30	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	20,4	
31	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	25	
32	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	149,7	
33	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	25	
34	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	149,7	з коеф.1,6
	Чоловіча роздягальня :			
35	Очищення стін від штукатурки	м2	3,5	
36	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	64	
37	Штукатурення стін розчином марки М-100	м2	3,5	
38	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	3,5	
39	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	64	колером
40	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	14,1	
41	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	14,1	
42	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	54,6	з коеф.1,6
43	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	54,6	
44	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	2,4	
	Душова в чоловічому відділенні :			
45	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	21,4	
46	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	21,4	
47	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	21,4	
48	Фарбування поверхні стін фарбою ПФ-115	м2	21,4	
49	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	38,8	

50	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	38,8	
51	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	38,8	
52	Фарбування поверхні стелі фарбою ПФ-115	м2	38,8	з коеф.1,6
53	Демонтаж плитки облицювальної стін	м2	1,2	
54	Влаштування стін із плитки облицювальної	м2	1,2	
55	Демонтаж і встановлення зміщувачів для душу з лійкою і трубчатим стержнем	компл	12	
56	Очищення і фарбування магістральні труби Ду 57 мм.фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	2,6	колером
57	Коридор до туалетів в чоловічому відділенні :			
58	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	4,7	
59	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
60	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	1,9	
61	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	1,9	
	Туалети в чоловічому відділенні :			
62	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	8,8	
63	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	8,8	
64	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	3,3	
65	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	3,3	
	Коридор-вихід до чаші -басейну в чоловічому відділенні :			
66	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	6,4	
67	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	6,4	
68	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	2,8	
69	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	2,8	
	Жіноча роздягальня :			
70	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	61,8	
71	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	61,8	
72	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей ґрунтовкою Cerezit	м2	9,35	
73	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	9,35	
74	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	54,8	
75	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	54,8	з коеф.1,6
76	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	4	
	Коридор до душової в жіночому відділенні:			
77	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	7,3	
78	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	7,3	

79	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	7,3	
80	Фарбування поверхні стін фарбою ПФ-115	м2	7,3	
81	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	8,3	
82	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	8,3	
83	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	8,3	
84	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	8,3	з коеф.1,6
85	Демонтаж умивальника	шт	1	
86	Влаштування умивальника з ногою	компл	1	
87	Встановлення змішувача до умивальника	шт	1	
88	Встановлення сифона для умивальника	шт	1	
89	Встановлення шлангів (голкових) підключення змішувачів для умивальника довж. 600 мм.	шт	2	
90	Встановлення кріплення умивальника	компл	1	
	Коридор до туалетів в жіночому відділенні:			
91	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	4,7	
92	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
93	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	1,9	
94	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	1,9	
	Туалети в жіночому відділенні:			
95	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	8,8	
96	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	8,8	
97	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	3,3	
98	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	3,3	
	Душова в жіночому відділенні:			
99	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	21,4	
100	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	21,4	
101	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	21,4	
102	Фарбування поверхні стін фарбою ПФ-115	м2	21,4	
103	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	38,8	
104	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	38,8	
105	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	38,8	
106	Фарбування поверхні стелі фарбою ПФ-115	м2	38,8	з коеф.1,6
107	Демонтаж і встановлення змішувачів для душу з лійкою і трубчатим стержнем	компл	12	
	Зал чаші-басейну:			
108	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	92,5	
109	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	257,5	
110	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	92,5	

111	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	257,5	
112	Очищення колон від покриття водоемульсійною фарбою	м2	48	
113	Грунтування поверхні колон грунтовкою глибокого проникнення	м2	96,5	
114	Шпаклювання колон шпаклівкою	м2	48	
115	Фарбування колон водоемульсійною фарбою	м2	96,5	
116	Очищення балок з/бет. від покриття водоемульсійною фарбою	м2	11,2	
117	Грунтування поверхні балок грунтовкою глибокого проникнення	м2	11,2	
118	Шпаклювання балок з/бетонних шпаклівкою	м2	11,2	
119	Фарбування балок з/бетонних фарбою ПФ-115 за два рази	м2	11,2	
120	Грунтування поверхні стелі знизу балкона грунтовкою Cerezit	м2	44,3	
121	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	44,3	
122	Очищення дерев'яної поверхні сходів від покриття лаком	м2	7,5	
123	Влаштування покриття лаком дерев'яної поверхні сходів за два рази	м2	7,5	
	Сходова права:			
124	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	45	
125	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	126,8	
126	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	45	
127	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	126,8	
128	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	12,6	
129	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	12,6	
130	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	24,9	
131	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	24,9	
132	Обезжирення поверхні сходових площадок розчинником	м2	21	
133	Фарбування поверхні сходових площадок фарбою ПФ-115	м2	21	колером
134	Грунтування поверхні знизу сходових площадок грунтовкою Cerezit	м2	15,2	
135	Фарбування поверхні сходових площадок знизу водоемульсійною фарбою	м2	15,2	
136	Обезжирення поверхні сходових маршів розчинником	м2	26,2	
137	Фарбування поверхні сходових маршів фарбою ПФ-115	м2	26,2	колером
138	Грунтування поверхні знизу сходових маршів грунтовкою Cerezit	м2	31	
139	Фарбування поверхні сходових маршів знизу і збоку водоемульсійною фарбою	м2	31	

140	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	3	
	Сходова ліва:			
141	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	45	
142	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	126,8	
143	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	45	
144	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	126,8	
145	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей ґрунтовкою Cerezit	м2	12,6	
146	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	12,6	
147	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	24,9	
148	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	24,9	
149	Обезжирення поверхні сходових площадок розчинником	м2	21	
150	Фарбування поверхні сходових площадок фарбою ПФ-115	м2	21	колером
151	Грунтування поверхні знизу сходових площадок ґрунтовкою Cerezit	м2	15,2	
152	Фарбування поверхні сходових площадок знизу водоемульсійною фарбою	м2	15,2	
153	Обезжирення поверхні сходових маршів розчинником	м2	26,2	
154	Фарбування поверхні сходових маршів фарбою ПФ-115	м2	26,2	колером
155	Грунтування поверхні знизу сходових маршів ґрунтовкою Cerezit	м2	31	
156	Фарбування поверхні сходових маршів знизу і збоку водоемульсійною фарбою	м2	31	
157	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	3	
	Гардеробна:			
158	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	46,6	
159	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	46,6	
160	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	46,6	
161	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	46,6	
162	Очищення балок з/бет. від покриття водоемульсійною фарбою	м2	5,3	
163	Грунтування поверхні балок ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	5,3	
164	Шпаклювання балок з/бетонних шпаклівкою	м2	5,3	
165	Фарбування балок з/бетонних фарбою водоемульсійною	м2	5,3	
166	Очищення колон від покриття	м2	9	

	водоемульсійною фарбою			
167	Грунтування поверхні колон грунтовкою глибокого проникнення	м2	9	
168	Шпаклювання колон шпаклівкою	м2	9	
169	Фарбування колон водоемульсійною фарбою	м2	9	
170	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	42,3	
171	Грунтування поверхні стелі грунтовкою глибокого проникнення	м2	42,3	
172	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	42,3	
173	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	42,3	з коеф.1,6
174	Демонтаж покриття підлоги із лінолеуму	м2	26,5	
175	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	26,5	
176	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	26,5	б / в
177	Влаштування плінтусу пластмасового по контуру приміщення з комплектуючими (кути, з'єднання, закінчення)	м/пог	20,3	
178	Фарбування поверхні стін по контуру знизу фарбою ПФ-115	м2	5,2	колером
	Прохідна кімната в підвал:			
179	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	15,5	
180	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	15,5	
181	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	8	
182	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	15,5	
	Коридор до туалету:			
183	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	10,5	
184	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	10,5	
185	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	10,5	
186	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	10,5	
187	Влаштування каркасу стелі із алюмінієвих профелів СД, УД	м2	2	
188	Влаштування стелі із пластмасової вагонки ПВХ	м2	2	
	Приміщення туалету:			
189	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	6,5	
190	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	6,5	
191	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	6,5	
192	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	6,5	
193	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	2	
194	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	2	

	Фойс:			
195	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	92,4	
196	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	92,4	
197	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	32,8	
198	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	32,8	
199	Грунтування поверхні балок грунтовкою Cerezit	м2	22,9	
200	Фарбування балок з/бетонних фарбою водоемульсійною	м2	22,9	
201	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	146,2	
202	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	146,2	з коеф. 1,6
203	Фарбування поверхні стін по контуру знизу фарбою ПФ-115	м2	9,2	
	Зовнішні роботи:			
204	Влаштування обшивки підсофіту вагонкою ПВХ	м2	6	біла
205	Встановлення елементів системи водовідливу :			коричневий колір
	- жолоб	м.пог	12	
	- кронштейни жолоба	шт	15	
	- заглушка жолоба права	шт	1	
	- з'єднання жолоба	шт	4	
	- лійка- воронка водоприймальна	шт	2	
	- труба Galeko ПВХ	м.пог	4	
	- коліно труби 67 градусів	шт	3	
	- муфта-з'єднувач труби	шт	3	
	- кронштейн труби	шт	5	
206	Влаштування вітрової планки даху	м.пог	12	
207	Влаштування вагонки ПВХ піднавісу входу	м2	16,8	
208	Очищення стіни фундаменту від штукатурки	м2	10	
209	Штукатурення стіни фундаменту розчином марки М-100	м2	10	
210	Фарбування стіни фундаменту водоемульсійною фарбою для зовнішніх робіт	м2	20,4	
211	Очищення і фарбування стійок піднавісу і перильного огороження фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	18	
	Приміщення душової II-ий поверх жіноче відділення:			
1	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної	м2	20,9	
2	Пробивання штраби 200х150 мм.в стяжці підлоги для демонтажу існуючої труби каналізації діам.50 мм.	м.пог	15	

3	Демонтаж труби каналізаційної пластмасової з комплектуючими елементами в підлозі	м.пог	15	
4	Встановлення труби каналізаційної Ду 110 мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими елементами (коліна, трійники, з'єднання)	м.пог	15	
5	Встановлення трапів водоприймальних пластмасових 100x100 мм.в підлозі приміщення	шт	5	
6	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	20,9	
7	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	20,9	
8	Влаштування заливки штраби під трубу каналізації з розчину марки М-100	м3	0,3	
9	Влаштування гідроізоляції підлоги з заведенням на стіну по периметру приміщення на висоту до 200 мм.	м2	29,3	
10	Демонтаж стінової облицювальної плитки по периметру приміщення (в місцях заведення гідроізоляції на стіну)	м2	8,4	
11	Влаштування стінової облицювальної плитки по периметру приміщення (в місцях заведення гідроізоляції на стіну)	м2	8,4	
12	Влаштування по периметру стін плінтусу підлоги із плитки керамічної для підлоги	м.пог/м2	28/ 4,2	
	Коридор до душової :			
13	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної	м2	5,1	
14	Пробивання штраби 200x150 мм.в стяжці підлоги для демонтажу існуючої труби каналізації діам.50 мм.	м.пог	2,5	
15	Демонтаж труби каналізаційної пластмасової з комплектуючими елементами в підлозі	м.пог	2,5	
16	Встановлення труби каналізаційної Ду 110 мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими елементами (коліна, трійники, з'єднання)	м.пог	2,5	
17	Влаштування заливки штраби під трубу каналізації з розчину марки М-100	м3	0,1	
18	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	5,1	
19	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	5,1	
20	Влаштування гідроізоляції підлоги з заведенням на стіну по периметру приміщення на висоту до 200 мм.	м2	6,2	
	Приміщення душової II-ий поверх чоловіче відділення:			
21	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної	м2	20,9	
22	Пробивання штраби 200x150 мм.в стяжці підлоги для демонтажу існуючої труби каналізації діам.50 мм.	м.пог	15	
23	Демонтаж труби каналізаційної пластмасової	м.пог	15	

	з комплектуючими елементами в підлозі			
24	Встановлення труби каналізаційної Ду 110 мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими елементами (коліна, трійники, з'єднання)	м.пог	15	
25	Встановлення трапів водоприймальних пластмасових 100x100 мм.в підлозі приміщення	шт	5	
26	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	20,9	
27	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	20,9	
28	Влаштування заливки штраби під трубу каналізації з розчину марки М-100	м3	0,3	
29	Влаштування гідроізоляції підлоги з заведенням на стіну по периметру приміщення на висоту до 200 мм.	м2	29,3	
30	Демонтаж стінової облицювальної плитки по периметру приміщення (в місцях заведення гідроізоляції на стіну)	м2	8,4	
31	Влаштування стінової облицювальної плитки по периметру приміщення (в місцях заведення гідроізоляції на стіну)	м2	8,4	
32	Влаштування по периметру стін плінтусу підлоги із плитки керамічної для підлоги	м.пог/м2	28/ 4,2	
33	Влаштування решіток вентиляції 150x200 мм.пластмасових	шт	2	
	Коридор до душової :			
34	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної	м2	5,1	
35	Пробивання штраби 200x150 мм.в стяжці підлоги для демонтажу існуючої труби каналізації діам.50 мм.	м.пог	2,5	
36	Демонтаж труби каналізаційної пластмасової з комплектуючими елементами в підлозі	м.пог	2,5	
37	Встановлення труби каналізаційної Ду 110 мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими елементами (коліна, трійники, з'єднання)	м.пог	2,5	
38	Влаштування заливки штраби під трубу каналізації з розчину марки М-100	м3	0,1	
39	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	5,1	
40	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	5,1	
41	Влаштування гідроізоляції підлоги з заведенням на стіну по периметру приміщення на висоту до 200 мм.	м2	6,2	
	Система опалення і водопостачання:			
	Фойє :			
42	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	11	
43	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду 20 мм	шт	21	
44	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20	шт	1	

	мм			
45	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	4	
46	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	4	
47	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.	шт	2	
48	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду 15 мм	шт	2	
49	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
Коридор до туалету :				
50	Влаштування шлангів підключення води до змішувача умивальника, довжиною 300 мм.(п/м)	шт	2	
Туалет :				
51	Влаштування внутрішніх елементів бачка унітаза-компакт	компл	2	
Гардеробна :				
52	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб Ду 57 мм.	м.пог	8	
53	Демонтаж і встановлення колін сталевих Ду 57 мм., кут 90 гр	шт	4	
Туалет медпункту :				
54	Влаштування внутрішніх елементів бачка унітаза-компакт	компл	1	
Сходова (зліва від фойє) :				
55	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
56	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 15 мм	шт	1	
57	Встановлення контргайки сталевій Ду 15 мм.	шт	1	
Душова жіноча :				
58	Демонтаж умивальника в комплекті	шт	1	
59	Встановлення умивальника з ногою в комплекті з змішувачем	компл	1	
Зал для фітнесу :				
60	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
61	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 20 мм	шт	1	
62	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	1	
Сходова (справа від фойє) :				
63	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб пожежогасіння Ду 57 мм.	м.пог	8	
64	Демонтаж і встановлення колін сталевих Ду 57 мм., кут 90 гр	шт	2	
65	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб Ду 20 мм.	м.пог	8	
66	Демонтаж,ревізія і влаштування чавунних ребер батареї опалення	шт	6	
67	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
68	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 20 мм	шт	1	

69	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
70	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
71	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду 20 мм	шт	2	
	Туалет в чоловічому відділенні душової:			
72	Влаштування внутрішніх елементів бачка унітаза-компакт	компл	1	
73	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб Ду 15 мм.	м.пог	2	
74	Влаштування різьби "короткої " сталеві Ду 15 мм	шт	1	
75	Влаштування шлангів підключення води до унітаза , довжиною 600 мм.(м/м)	шт	1	
	Чаша басейну :			
76	Демонтаж,ревізія і влаштування чавунних ребер батареї опалення	шт	56	
77	Влаштування різьби "короткої " сталеві Ду 15 мм	шт	10	
	Тренерська III- ий поверх (з сторони парку) :			
78	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
79	Влаштування згону сталевий Ду 20 мм	шт	1	
80	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
	Вентиляційна :			
81	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб Ду 57 мм.(з фойє до калориферів)	м.пог	21	
82	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на повітряник калорифера	шт	1	
83	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду 20 мм	шт	1	
	Тренерська III- ий поверх (від дороги) :			
84	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду 20 мм	шт	1	
85	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
	Тренерська №2 III- ий поверх (з сторони парку) :			
86	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
87	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	1	
88	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
	Приміщення кабінету I-го поверху :			
89	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
90	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	2	
91	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
92	Влаштування згону сталевий Ду 20 мм	шт	1	

93	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
Сауна :				
94	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
95	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	1	
96	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
97	Влаштування змішувача для душу в комплекті	компл	1	
Підвальне приміщення :				
98	Демонтаж, ревізія і встановлення засувки Ду 50 - 100 мм. Ру 10-25 на елеваторі та трубопроводах	шт	16	
99	Влаштування фланців Ду 50-100 мм сталевих	шт	32	
100	Встановлення метизів :			
	- болти М 16x70 мм	шт	256	
	- гайки М16	шт	256	
101	Встановлення прокладки паронітової діам.50 мм.	шт	32	
Різне :				
102	Здійснити ревізію бойлерів і системи підігріву води та іншого технологічного обладнання	компл	1	
103	Провести ревізію електричної частини приміщень (проводка, кабеля, світильники)	компл	1	
104	Провести ревізію системи вентиляції.	компл	1	

Володимир Чуйко - голова робочої групи _____

Галина Олексин - секретар робочої групи _____

Члени робочої групи:

Тетяна Демидюк _____

Олександр Воронкін _____

Володимир Пенянський _____

Ростислав Витриховський _____

Марія Козар _____

Іван Туз _____

Андрій Пергельський _____

Ірина Бандура _____

Ольга Петровська _____

Руслана Шевчук _____

Ростислав Бардашевський _____

Ігор Карвацький _____

Андрій Савчак _____

Тетяна Сенчина _____

Володимир Рик _____

Петро Ковальчук
Ольга Король
Володимир Магаль
Андрій Івськів

Секретар ради

Роман Іванюк